



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลารอด
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) บ้านนายทะนง ศรีอำดี (สายทาง
คันคลอง กรมพัฒนาที่ดินหลังสำนักงานการไฟฟ้าหนองหญ้าไซ - บ้านนางสาวธันยธรรณ ต้นยาง) ถึง บ้านนาย
ร่ม พิกุลขาว ถนน ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
๒๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมี
ปริมาตรหินคลุก ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตาม
รูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลารอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลารอด
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) บ้านนายทะนง ศรีอำดี (สายทางคัน
คลอง กรมพัฒนาที่ดินหลังสำนักงานการไฟฟ้าหนองหญ้าไซ - บ้านนางสาวธันยธรรณ์ ดันยาง) ถึง บ้านนายร่ม
พิกุลขาว ถนน ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหิน
คลุก ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ


สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) บ้านนายทอง ศรีอ่ำดี (สายทางคันคลอง
กรมพัฒนาที่ดินหลังสำนักงานการไฟฟ้าหนองหญ้าไซ - บ้านนางสาวธันยธรณ์ ดันยง) ถึง บ้านนายร่ม พิภูลขาว
ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลารอด อ.บต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,349.17	1.3624	492,302.11	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน ก.พ. 63
	รวม			492,302.11	ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99
				คิดเป็นค่าก่อสร้าง	492,000.00

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 492,000.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ


(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี


.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ถนน คลส.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ย.ว 230.00 ม. ใต้สะพานหินคลุกข้างคลอง 0.00 - 0.50 ม. หรือใต้สะพานหินคลุก โดยมีปริมาณทรินคลุก 35.00 ลบ.ม.
(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 2/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลารอด อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. งานแก้ไขปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ๑ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m. เหล็ก RB ๑19 มม. SR.24 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปผลิตใช้งาน 50 % ค่าทยอยจ่ายรอยต่อคอนกรีต หินคลุกใต้ทาง งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	24.00 1.20 3.60 24.00 0.0156 0.90 4.00 0.90	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตัน ตร.ม. ม. ลบ.ม.	- 320.00 1,554.00 23.00 18,714.00 383.00 25.00 400.00	- 384.00 5,594.40 552.00 291.94 344.70 100.00 360.00	10.13 99.00 306.00 5.00 2,900.00 133.00 12.75 -	243.12 118.80 1,101.60 120.00 45.24 119.70 51.00 -	243.12 502.80 6,696.00 672.00 337.18 464.40 151.00 360.00	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				7,627.04			1,799.46	9,426.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,571.08	



(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ประธานกรรมการ



(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง)
กรรมการ





(นางสาวรัฐฯ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ


ประมาณราคาก่อสร้าง งานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ปร.4 1/2
 ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.60 - 0.50 ม. หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม.
 (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาออก อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือไหลหินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 36.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ตัน)	230.00	เมตร	1,571.08		361,349.17	
2	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						361,349.17	


 (นายอนิวัฑ์ พลเสน)
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง)
 กรรมการ


 (นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
 กรรมการ