

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเหล็กเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ (หมู่ที่ 1)  
 บ้านหนองปลาเอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลั้งก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องเหล็กแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดสูง 20 ม. และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ							
1.1	งานสวิตช์ควบคุมและเก็บวัสดุ							
	ประตุน้ำทองเหลือง ชนิดเกวาล์ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	1 ตัว	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
	นินปีล Ø 1/2 นิ้ว	4 ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	ข้องอเหล็ก 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	3 ตัว	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
	ข้อลดเหลี่ยมทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว ลด 1/4 นิ้ว	1 ตัว	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	เฟรเซอร์เกรดความดัน ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 2 นิ้ว	1 ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	1 ตัว	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	เฟรเซอร์สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1 ตัว	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
1.2	งานอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเหล็กและภายนอกห้องเหล็ก							
	ประตุน้ำทองเหลือง ชนิดเกวาล์ ขนาด Ø 3 นิ้ว (ท่อจ่ายน้ำและท่อล้างถัง)	2 ตัว	2,796.00	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	
	เสาหล่อฟ้าทองแดง Ø ขนาด 20 มม. พร้อมขาตั้ง	1 ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	สายทองแดงเบอร์ Ø 25 มม. พร้อมท่อร้อยสาย	20 ม.	120.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	แท่งทองแดง และ PG ยึด ขนาด 12 มม. ยาว 1.80 ม.	1 ชุด	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>12,917.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12,917.00</b>	

.....  
 (นายอนันต์ พลเสน)  
 ประธานกรรมการ

.....  
 (นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)  
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงท่อถึงเหล็กเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดสูง 20 ม. และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบารอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลีลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา  
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			12,917.00			12,917.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ ( ท่อน้ำขึ้น )	5 ท่อน	267.00	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ ( ท่อน้ำลง )	5 ท่อน	267.00	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
	เข็ดควาล์วทองเหลือง ขนาด ๑2 นิ้ว	1 ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	1 ท่อน	373.00	373.00	0.00	0.00	373.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อ PVC ๑3 นิ้ว	2 อัน	38.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ๑2 นิ้ว	4 ตัว	81.00	324.00	0.00	0.00	324.00	
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ๑3 นิ้ว	4 ตัว	216.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	ท่อเหล็กอกอบสังกะสี ๑2 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	2 ท่อน	1,143.00	2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	
	ท่อเหล็กอกอบสังกะสี ๑3 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	1 ท่อน	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00	
	ทำเกลียว	18 จุด	0.00	0.00	40.00	720.00	720.00	
	เทพื้นเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	รวมยอดยกไป			21,912.00		720.00	22,632.00	

  
 (นายอเนวัฒน์ พิเศษ)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายธเนต อร่ามเรือง)  
 กรรมการ

  
 (นางสาวรัฐนุ ประยูรเจริญชัย)  
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเหล็กเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดสูง 20 ม. และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลัก (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.3	รวมยอดยกมา		21,912.00	720.00		22,632.00		
1.4	ค่าแรงงานติดตั้งสวิทช์ควบคุม, เกล็ดความดัน, อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเหล็กและภายนอกห้องเหล็ก	1 ระบบ	0.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	คำนวณจาก 30 %	
1.4	งานทาสีต่างๆ	185 ตร.ม.	46.00	8,510.00	35.00	14,985.00		
1.4	ทาสีเหล็กกันสนิม (ภายในนอก-ภายใน)	185 ตร.ม.	46.00	8,510.00	38.00	15,540.00		
1.5	งานอื่นๆ	1 งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00		
	รวมเงิน		43,932.00	22,346.00		66,278.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน					66,200.00		

  
.....  
(นายอนันต์ พลเสน)  
ประธานกรรมการ

  
.....  
(นางสาววิชนู ประยูรเจริญชัย)  
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ (หมู่ที่ 1)  
บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบัลลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


ฝ่ายประมาณราคา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. ท่อดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาล ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ+ทำเกยว 1 จุด ยาว 3 ม. dia 2"	18 ท่อน	672.00	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	
1.2	สายโทรศัพท์แขวนเครื่องสูบน้ำบาดาล	60 ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมเงิน			13,296.00		0.00	13,296.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,200.00	

  
(นายอนิวัตต์ พลเสน)  
ประธานกรรมการ

  
(นายชเนต อรามเรือง)  
กรรมการ

  
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)  
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดไปยังที่ตั้งห้องสูง (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบลิ่งก์ (3) หมู่ที่ 1 อปต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	1. การประสานท่อที่ปากบ่อบาดไปยังที่ตั้งห้องสูง							
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2"	1.00	1,204.00	1,204.00			1,204.00	
2	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	4.00	81.00	324.00			324.00	
3	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00	60.00	180.00			180.00	
4	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1.00	195.00	195.00			195.00	
5	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00	495.00	495.00			495.00	
6	ประตูลูกเหล็กทองเหลือง dia 2"	1.00	922.00	922.00			922.00	
7	เทพื้นเกลียว	5.00	12.00	60.00			60.00	
8	ฝาปิดปากบ่อบาด ขนาด ๑ 6 นิ้ว ท่อสูบน้ำบาดาล ๑ 2 นิ้ว	1.00	380.00	400.00		0.00	400.00	
9	ค่าแรงงานการประสานท่อที่ปากบ่อบาดไปยังที่ตั้งห้องสูง	1.00	0.00	0.00		1,077.00	1,077.00	ค่าแรงงาน 30 %
10	ทำเกลียว	10.00	-	-		40.00	400.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>3,780.00</b>		<b>1,477.00</b>	<b>5,257.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>5,200.00</b>	



(นายอนันต์ พลเสน)  
ประธานกรรมการ



(นายอนันต์ อรามเรือง)  
กรรมการ



(นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)  
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบัลลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 6 ม. ชั้น 8.5 แหวนยาง dia 6" 0 เมตร	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 6 ม. ชั้น 8.5 แหวนยาง dia 4" 0 เมตร	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1 1/2" + ปานปลาย 1 ด้าน 0 เมตร	0	ท่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 2" + ปานปลาย 1 ด้าน 425 เมตร	106	ท่อ	168.00	72.00	7,650.00	25,500.00	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3" + ปานปลาย 1 ด้าน 1,683 เมตร	421	ท่อ	373.00	80.00	33,660.00	190,599.75	
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 4" + ปานปลาย 1 ด้าน 0 เมตร	0	ท่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	8	กระป๋อง	320.00	0.00	0.00	2,560.00	
8	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อเกลียว, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1	รายการ	8,739.49	-	-	8,739.49	
รวมยอดยกไป				186,089.24	41,310.00	227,399.24		

(นายอนันต์ พูลเสนา)

ประธานกรรมการ

(นายธนต อรามเรือง)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบจ่ายน้ำประปา (หมู่ที่ 1)

สถานีสูบน้ำ

บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบัลลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา		186,089.24			41,310.00	227,399.24	
9	ท่อลอดผ่านถนนทางหลวง dia. 4" (1 จุด)	0 เมตร	277.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
10	ท่อลอดผ่านถนนทางหลวง dia. 6" (2 จุด)	0 เมตร	460.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	865.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	1,389.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 4" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	1 ท่อน	2,607.00	2,607.00	120.00	120.00	2,727.00	
14	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 6" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	3,102.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
15	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 8" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	4,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2"	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	540.00	540.00	3,040.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3"	5 ชุด	4,000.00	20,000.00	1,200.00	6,000.00	26,000.00	
18	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 4"	0 ชุด	4,500.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3"	0 ชุด	1,950.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 2"	0 ชุด	1,200.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
21	เสารับท่อ 6 * 6"	0 ต้น	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป			211,196.24		47,970.00	259,166.24	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายชเนต อรามเรือง)

กรรมการ

(นางสาวรัฐ ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบัลลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกมา			211,196.24			47,970.00	259,166.24	
	รวมเงิน						47,970.00	259,166.24	
	คิดเป็นเงินค้างงาน							259,100.00	



(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ



(นายชเนต อรามเรือง)

กรรมการ



(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หินคลุกปรับพื้นที่ระบบประปา (หมู่ที่ 1)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลีลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หินคลุกปรับพื้นที่ระบบประปา (คิดเป็นน้ำหนักต่อตันไม่น้อยกว่า 45.00 ตัน) โดยปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	30 ลบ.ม.	400.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมเงิน			12,000.00		0.00	12,000.00	
	คิดเป็นเงิน						12,000.00	

  
.....  
(นายอเนก พลเสน)

ประธานกรรมการ

  
.....  
(นายธเนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

  
.....  
(นางสาวรัชชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

