

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลาหลด หมู่ที่ 8 และบ้านปลั้งก์ (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 6 ม. ชั้น 8.5 แทวขนาด dia 6" เมตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC. ยาว 6 ม. ชั้น 8.5 แทวขนาด dia 4" เมตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" + ปานปลาย 1 ด้าน เมตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" + ปานปลาย 1 ด้าน เมตร	106	168.00	17,850.00	72.00	7,650.00	25,500.00	
5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" + ปานปลาย 1 ด้าน เมตร	421	373.00	156,939.75	80.00	33,660.00	190,599.75	
6	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4" + ปานปลาย 1 ด้าน เมตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	8	320.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
8	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อเกลียว, ข้อต่อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1	8,739.49	8,739.49	-	-	8,739.49	
	รวมยอดยกไป			186,089.24		41,310.00	227,399.24	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นางสารัญญา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบถ่ายน้ำประปา (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลั้งก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดงบฯ			186,089.24		41,310.00	227,399.24	
9	ท่ออดม่นถนนทางหลวง dia. 4" (1 จุด)	0 เมตร	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
10	ท่ออดม่นถนนทางหลวง dia. 6" (2 จุด)	0 เมตร	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 3" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 4" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	1 ท่อน	2,883.00	2,883.00	120.00	120.00	3,003.00	
14	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 6" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	3,102.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
15	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 8" (ท่อข้ามถนน,คู,คลอง)	0 ท่อน	4,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2"	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	540.00	540.00	3,040.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3"	5 ชุด	4,000.00	20,000.00	1,200.00	6,000.00	26,000.00	
18	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 4"	0 ชุด	4,500.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อได้ต้น-บนต้น ธรรมดา dia 3"	0 ชุด	1,950.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อได้ต้น-บนต้น ธรรมดา dia 2"	0 ชุด	1,200.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
21	เสารับท่อ 6 * 6"	0 ต้น	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป			211,472.24		47,970.00	259,442.24	

(นายอนันต์ อดรัมย์)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบจ่ายน้ำประปา (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปรอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลั้งก์ (3) หมู่ที่ 1 อ.ต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการโดย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดคงมา		211,472.24		47,970.00		259,442.24		
	รวมเงิน						259,442.24		
	คิดเป็นเงินคงงาน						259,400.00		


(นายอภินันต์ พลเสน)
ประธานกรรมการ


(นายเชนต อรามเรือง)
กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ดินปลูกปรับพื้นที่ระบบประปา (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลั้งก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ดินปลูกปรับพื้นที่ระบบประปา (คิดเป็นน้ำหนักต่อตันไม่น้อยกว่า 45.00 ตัน) โดยปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	30 ตบ.ม.	400.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมเงิน			12,000.00		0.00	12,000.00	
	คิดเป็นเงิน						12,000.00	



(นายอนันต์ พลเสน)
ประธานกรรมการ



(นายอนันต์ อร่ามเรือง)
กรรมการ



(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง รื้อถอนต่อม่อฐานรากทอดถึงเหล็กเก็บน้ำแถมเปย ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดสูง 20 ม. (หมู่ที่ 8)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาหลด หมู่ที่ 8 และบ้านปลั้งก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ							
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (ต่อม่อฐานรากทอดถึงเหล็กทรงแฉกเปย ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดสูง 20 ม.และพื้นคสล.บริเวณห้องถังเหล็ก) รื้อขมไป	5.82 ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	3,492.00	3,492.00	
	รวมเงิน			0.00	0.00	3,492.00	3,492.00	
	คิดเป็นเงิน						3,400.00	

(นายอเนต อ่วมเรือง)
 กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง รื้อถอนโรงสูบน้ำใต้ และถังเก็บน้ำใต้ (หมู่ที่ 8)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านปลัดังก์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ							
1.1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรืออิฐยกย่นใต้ถุน) โรงสูบน้ำใต้ รื้อขนไป	22.00 ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	550.00	550.00	
1.2	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา) โรงสูบน้ำใต้ รื้อขนไป	22.00 ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	1,320.00	1,320.00	
1.3	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด) โรงสูบน้ำใต้ รื้อขนไป	15.36 ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	614.40	614.40	
1.4	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (ถังเก็บน้ำใต้ ขนาด Ø 1.20 ม.ความจุ 27 ลบ.ม.) รื้อขนไป	33.00 ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	19,800.00	19,800.00	
1.5	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.) รื้อขนไป	27.00 ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,890.00	1,890.00	
	รวมเงิน			0.00	0.00	24,174.40	24,174.40	
	คิดเป็นเงิน						24,100.00	

 (นายวิวัฒน์ พลแสน)
ประธานกรรมการ



 (นางสาวริษุ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง รื้อถอนถังกรองน้ำ (หมู่ที่ 8)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบึงลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อปต.หนองหญ้าไซ อ.สุพรรณบุรี


ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ							
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (ถังกรองน้ำ) ขนาดความจุ 1.80 ลบ.ม. ขนาด Ø 1.20 ม.) รื้อขนไป	3.00 ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,800.00	1,800.00	
1.2	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.) รื้อขนไป	13.80 ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	966.00	966.00	
	รวมเงิน			0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	
	คิดเป็นเงิน						2,700.00	


(นายอินวัฒน์ พลเสน)
ประธานกรรมการ


(นายอนนต์ อ่วมเรือง)
กรรมการ


(นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาเือง หมู่ที่ 8 และบ้านโนนสังข์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เจาะสำรวจทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน					0.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงิน						13,500.00	


.....
(นายอมวัฒน์ พลเสน)
ประธานกรรมการ


.....
(นายอนนต์ อ่วมเรือง)
กรรมการ


.....
(นางสาริณี ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม (หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลาออก หมู่ที่ 8 และบ้านบึงดิ่ง (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 220 V 1 เฟส 50 HZ 1.5 kW พร้อมสายไฟฟ้า VCT สายกลอนอ่อนแกน 3 แกน ขนาด 3 X 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ และอุปกรณ์อื่นๆ	1 เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมสายไฟฟ้า และท่อสูบน้ำบาดาล	1 เครื่อง	-	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	ค่าแรง 30 %
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW)	1 ตู้	6,500.00	6,800.00	1,950.00	1,950.00	8,750.00	ค่าแรง 30 %
		รวมเงิน (2)		6,800.00		7,350.00	14,150.00	
		รวมเงิน (1+2)		24,800.00		7,350.00	32,150.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน					32,150.00	

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายชเนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสมระบบไฟฟ้า (ภายใน หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบัลลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) สายไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พาดสาย (THWA) อนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียม ขนาด 35 ตร.ม. ระยะทางเส้นละ 20.00 ม. อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	45.00 ม.	23.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
2	ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน	2 รายการ	450.00	900.00	-	-	900.00	
3	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณระบบประปา	1 ชุด	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	
4	โคม FLUORESCENT 2 X 36 W	1 ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
รวมเงิน				3,135.00		750.00	3,885.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							3,800.00	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายเชนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสมารวมไฟฟ้า (ภายนอก หมู่ที่ 1)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาหลด หมู่ที่ 8 และบ้านปอสังข์ (3) หมู่ที่ 1 อบต.หนองหญ้าไซ อ.สุพรรณบุรี
 ใ้ร.4 แผนที่ 1/1
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 แบบเลขที่ รยทกรร เวพาร่ง
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งบระบบไฟฟ้า							
1.1	แผนกแรงสูงภายนอก (กฟผ.คำเขื่อนแก้ว) บัสบาร์ คอธ. ขนาด 12 ม. จำนวน 5 ต้น พร้อมอุปกรณ์ที่ใส่เสา พาดสายอยู่บริเวณชุมชน (SAC) ขนาด 50 ซม. ระยะห่าง 100 เมตร จำนวน 2 เส้น							
1.2	แผนกแรงสูงภายใน (กฟผ.คำเขื่อนแก้ว) บัสบาร์ คอธ. ขนาด 12 ม. จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ที่ใส่เสา พาดสายอยู่บริเวณชุมชน (SAC) ขนาด 50 ซม. ระยะห่าง 10 เมตร จำนวน 2 เส้น							
1.3	แผนกหย่อนแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 คีวี ขนาด 30 KVA. จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ค่าใช้จ่ายที่โอนเก็บจากผู้ใช้ไฟ 1. ค่าใช้จ่ายส่วนงานจ่ายเขตไฟฟ้า 1.1 แผนกแรงสูงภายนอก (50%) 1.2 แผนกแรงสูงภายใน 1.3 แผนกหย่อนแปลงภายใน 1.4 ค่าธรรมเนียมสมทบแรงสูง (30X100) 1.5 ค่าใช้จ่ายรายละเอียด - สัมพัทธ์ด้านแรงสูง ศพ.ป.1	1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ	69,710.00 29,259.00 114,654.00 3,000.00 300.00	69,710.00 29,259.00 114,654.00 3,000.00 300.00	- - - - -	69,710.00 29,259.00 114,654.00 3,000.00 300.00		
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			216,923.00		0.00	216,923.00	

(นายอวิวัฒน์ พลแสน)
 ประธานกรรมการ

(นายชยนต์ อธิวัฒน์)
 กรรมการ

(นางสารัญญา ประยูรวงษ์)
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประปาแบบไฟฟ้า (ภายนอก หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปรือราษฎร์ หมู่ที่ 8 และบ้านบึงสังข์ (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

แบบเลขที่ ราชภัฏรา เหวะแห่ง

ประมาณการโดย


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 2.1 ค่าตรวจระบบ	1 รายการ	1,600.00	1,600.00	-	-	216,923.00 1,600.00	
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา						218,523.00	
	รวมเงิน						0.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น						218,523.00	



(นายอนุวัตร พลเสน)
ประธานกรรมการ



(นายอนุวัตร พลเสน)
กรรมการ



(นายสุวิทย์ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน และรถเทรลเลอร์ ขนาด 18 - 22 ล้อ (หมู่ที่ 8 ไป หมู่ที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8 และบ้านบึงลังก์ (3) หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าเช่ารถเครน และรถเทรลเลอร์							
1.1	ค่าบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน	2.00 วัน	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2	ค่าบริการรถเทรลเลอร์ ขนาด 18 - 22 ล้อ	1.00 วัน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.3	ค่าแรงงานร้อยยกขี้เถ้าลงห้องแห้งเหล็กแฉกแปะ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดสูง 20 ม.	1.00 วัน	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00 <small>ผูกพัน 331 %</small>	
						รวมเงิน		
						0.00	43,200.00	
							43,200.00	

(นายอภิวรศักดิ์ พลเสนา)
ประธานกรรมการ

(นายณนต อร่ามเรือง)
กรรมการ

(นางสาวรัชชฎี ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ