



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า สายทางคันคลองห้วยแยง ๒
- เขตหมู่ที่ ๑๒

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) คันคลองห้วยแยง ๒ (สายทางบ้าน
โค้งบ่อแร่ - บ้านหนองกระอิฐ) ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ -
๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้น โดยมีปริมาตรหินคลุก ๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนัก
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและ
ป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า สายทางคันคลองห้วยแยง ๒ - เขตหมู่ที่ ๑๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า สายทางคันคลองห้วยแยง ๒ - เขตหมู่ที่ ๑๒

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) คันคลองห้วยแยง ๒ (สายทางบ้านโค้งบ่อแร่ - บ้านหนองกระอิฐ) ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้น โดยมีปริมาตรหินคลุก ๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบของโครงการบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนิวัตต์ พลเสน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายธเนต อร่ามเรือง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นางสาวรัชชฎา ประยูรเจริญชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ที่

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่ ๒๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า สายทางคันคลองห้วยแขยง ๒ - เขตหมู่ที่ ๑๒

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) คันคลองห้วยแขยง ๒ (สายทางบ้านโค้งบ่อแร่ - บ้านหนองกระอี่) ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้น โดยมีปริมาตรหินคลุก ๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีความเห็นตรงกันว่า

(✓) ยื่นราคาที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประมาณการ คือ ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

() ควรลดราคากลางเหลือ _____ บาท
(_____) และขออนุมัติใช้ราคานั้นในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ดี พลเสน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายธเนศ อร่ามเรือง)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ


- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณา
ราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าวต่อไป


(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายบุญเลิศ ปางพุดผิงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ


(นายรัชช ทองโสภณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ


(นายศักดิ์ดา พงษ์วีริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม สายทางคันคลองห้วยแขวง 2 (สายทางบ้านโค้งบ่อแร่-บ้านหนองกระอิฐ)
ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 12 บ้านดอนสำโรงเหนือ

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 270.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 41.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.00 ตัน)


ม.3 บ้านบ่อหว่า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	477,785.70	1.3607	650,123.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน พ.ค. 64
	รวม			650,123.00	ราคาน้ำมัน 28.00-28.99
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				650,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 650,000.- บาท

(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ

(นายธเนต อร่ามเรือง)

นายช่างโยธา


.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4 1/2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 270.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 41.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 41.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.00 ตัน)	270.00	เมตร	1,769.58		477,785.70	
2	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					477,785.70	



(นายณิวัตต์ พลเสนา)

ประธานกรรมการ



(นายธเนศ อรามเรือง)

กรรมการ

.....

(นางสาวรัชชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาถนน คสล. บ้านบ่อหว้า ม. 3 อบต. หนองหญ้าไซ กำหนดราคากลาง

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 41.00 ลบ.ม.
(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	10.74	257.76	257.76	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	ทรายรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	1,778.00	6,400.80	306.00	1,101.60	7,502.40	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	30.00	720.00	5.00	120.00	840.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ϕ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0156	ตัน	31,542.00	492.06	2,900.00	45.24	537.30	
	เหล็ก RB ϕ 19 mm. SR.24	0.90	ตร.ม.	379.00	341.10	133.00	119.70	460.80	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	4.00	ม.	25.00	100.00	14.10	56.40	156.40	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	หินคลุกไหลทาง								
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				8,797.96		1,819.50	10,617.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,769.58	



(นายอวิวัฒน์ พลเสน)
ประธานกรรมการ



(นายสมนต์ อร่ามเรือง)
กรรมการ



(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ