



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง เริ่มจากคลองห้วยแขยง ๑
(หมู่บ้านหนองแขยง) ถึง บ้านนายสำรวย เกิดสมบูรณ์ ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตัน)
รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง เริ่มจากคลองห้วยแขยง ๑ (หมู่บ้านหนองแขยง) ถึง บ้านนายสำรวย เกิดสมบูรณ์ ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๕๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัติ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวจิรนนท์ แดงทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากคลองห้วยแยง 1 (หมู่บ้านหนองแยง) ถึง บ้านนายสำรวย เกิดสมบูรณ์

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม

สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 40.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ตัน)

ม.4 บ้านดอนสำโรง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


วันที่ 26 ธันวาคม 2562


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	415,605.67	1.3624	566,221.16	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน พ.ย. 62
	รวม			566,221.16	ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99
			คิดเป็นค่าก่อสร้าง	560,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 560,000.- บาท

(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นางสาวจีรนนท์ แต่งทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี **ปร.4 1/2**
 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 40.00 ลบ.ม.
 (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านดอนสำโรง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 40.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ตัน)	260.00	เมตร	1,598.48		415,605.67	
2	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					415,605.67	


 (นายอัมรินทร์ พลเสน)
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวจิรนนท์ แดงทอง)
 กรรมการ


 (นางสาวรัชชฎา ประยูรเจริญชัย)
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

พ.ร.บ. 2/2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 40.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านดอนสำโรง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	10.53	252.72	252.72	
	งานแก้ไขปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	ทรายรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	1,596.00	5,745.60	306.00	1,101.60	6,847.20	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	23.00	552.00	5.00	120.00	672.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0156	ตัน	18,714.00	291.94	2,900.00	45.24	337.18	
	เหล็ก RB Ø19 mm. SR.24	0.90	ตร.ม.	383.00	344.70	133.00	119.70	464.40	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	4.00	ม.	25.00	100.00	13.65	54.60	154.60	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	หินคลุกใต้ทาง								
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				7,778.24		1,812.66	9,590.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,598.48	



(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ



(นางสาวจิรพันธ์ แดงทอง)

กรรมการ



(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 อบต.หนองหญ้าไซ