

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งคอนกรีตกันน้ำเซาะที่ปากท่อ บริเวณแปลงนา นายชวน บุญศรี บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรีบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งคอนกรีตกันน้ำเซาะที่ปากท่อ บริเวณแปลงนา

นายชวน บุญศรี บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรีบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕

- งานรื้อถอนถนน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ๑ งาน
- งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
- งานคอนกรีตคานกันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ ๑ งาน
- งานซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท

๖. ปัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธเนศ อร่ามเรือง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายนรินทร์ อุ่อรุณ | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ/เลขานุการ |

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมตาดคอนกรีตกันน้ำเซาะที่ปากท่อ ประมาณการ คณะกรรมการราคากลาง
บริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี
งานท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น 3 Ø 0.60 ม. ยาว 7.00 ม.และคอนกรีตตาดกันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ
บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 5 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	31,516.48	1.3607	42,884.47	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./กทม. เดือน ธ.ค. 64
	รวม			42,884.47	ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99
			คิดเป็นค่าก่อสร้าง	42,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ - บาท

(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายชเนต อร่ามเรือง)
นายช่างโยธา

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายนรินทร์ อู่อรุณ)
นักวิชาการพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง งานท่อระบายน้ำ คล.มอกชั้น 3 Ø 0.60 ม. ยาว 7.00 ม.และติดตั้งกันน้ำเขาะที่ปลายท่อระบายน้ำ

ประมาณการโดย หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

คณะกรรมการราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลมคล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. พร้อมติดตั้งกันน้ำเขาะที่ปากท่อ						
1.1	งานร้อยถนน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	1.00	งาน	776.00		776.00	
1.2	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลมคล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	7.00	เมตร	2,780.02		19,460.14	
1.3	งานติดตั้งกันน้ำเขาะที่ปลายท่อระบายน้ำ	1.00	งาน	7,671.90		7,671.90	
1.4	งานซ่อมแซมถนน คล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 2.00 ม.	1.00	งาน	3,608.44		3,608.44	
1.5	งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						31,516.48	


 (นายอเนวัฒน์ พลแสน)
 ประธานกรรมการ


 (นายธเนศ อรามเรือง)
 กรรมการ


 (นายรินทร์ อุอรุณ)
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งกันน้ำเฉพาะที่ปากท่อ
บริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 2/5

งานท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น 3 Ø 0.60 ม. ยาว 7.00 ม.และคอนกรีตติดตั้งน้ำเฉพาะที่ปลายท่อระบายน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานรื้อถอนถนน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (ทน 15 - 20 ซม.) รื้อขนไป (2.00 X 4.00 ม.) งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	8.00	ตร.ม.	-	-	97.00	776.00	776.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			-	-		776.00	776.00	

(นายอนันต์ดี พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายชเนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นายรินทร์ อู่อรุณ)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งกันน้ำเฉพาะที่ปากท่อบริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี บ้านหนองหญ้าไซ ม.5 ราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งกันน้ำเฉพาะที่ปากท่อ
บริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 3/5

งานท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น 3 Ø 0.60 ม. ยาว 7.00 ม.และคอนกรีตติดตั้งกันน้ำเฉพาะที่ปลายท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลมคสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. ชุดดิน ทรายรองพื้น + ทรายหลังท่อ คสล. คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. ค่าวางท่อและยาแนวข้อต่อท่อ (รวมปูนทรายแล้ว) ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. หินคลุกถมหลังท่อระบายน้ำ (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.50 ตัน) งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	3.00 1.50 0.20 1.05 1.35 1.00 1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน ลบ.ม.	- 400.00 1,848.00 379.00 32.00 - 500.00 400.00	- 600.00 369.60 397.95 43.20 - 500.00 400.00	18.39 99.00 306.00 133.00 5.00 58.00 - -	55.17 148.50 61.20 139.65 6.75 58.00 500.00 400.00	55.17 748.50 430.80 537.60 49.95 58.00 500.00 400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,310.75			469.27	(2,780.02)

(นายอเนกวิทย์ พลเสนา)

ประธานกรรมการ

(นายชยเนต อรามเรือง)

กรรมการ

(นายรินทร์ อู่อรุณ)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งกันน้ำเฉพาะที่ปากท่อบริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี บ้านหนองหญ้าไซ ม.5 รากกลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งน้ำเซาะที่ปากท่อ
บริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 4/5

งานท่อระบายน้ำ คล.มอกซัน 3 Ø 0.60 ม. ยาว 7.00 ม.และคอนกรีตติดตั้งน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานคอนกรีตติดตั้งน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. งานอื่น ๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	1.30 2.60 0.90 26.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	400.00 1,848.00 379.00 32.00	520.00 4,804.80 341.10 832.00	99.00 306.00 133.00 5.00	128.70 795.60 119.70 130.00	648.70 5,600.40 460.80 962.00	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				6,497.90		1,174.00	7,671.90	

(นายอนิวัติ พลเสน)
ประธานกรรมการ

(นายชนต อร่ามเรือง)
กรรมการ

(นายรินทร์ อรุณ)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งน้ำเซาะที่ปากท่อบริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี บ้านหนองหญ้าไซ ม.5 ราคาากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมตามตริตกั้นน้ำเซาะที่ปากท่อ บริเวณแปลงนายนายชวน บุญศรี

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

งานท่อระบายน้ำ คล.ม.อกชั้น 3 Ø 0.60 ม. ยาว 7.00 ม.และคอนกรีตคั่นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานซ่อมแซมถนน คล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 2.00 ม. ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	0.52 1.20 8.00 0.30 8.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม.	400.00 1,848.00 32.00 379.00 25.00	208.00 2,217.60 256.00 113.70 200.00	99.00 306.00 5.00 133.00 14.32	51.48 367.20 40.00 39.90 114.56	259.48 2,584.80 296.00 153.60 314.56	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,995.30		613.14	3,608.44	


 (นายนิมิต พลแสน)
 ประธานกรรมการ


 (นายธเนต อรามเรือง)
 กรรมการ


 (นายรินทร์ อุทุม)
 กรรมการ/เลขานุการ