

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ระบบประปาบ้านดอนกระเบื้อง ๒) ถึง บ้านนายประตม แดงทอง
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็น
น้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และ
ป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายเมธี ชุนหชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ที่ - วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่ ๕๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ระบบประปาบ้านดอนกระเบื้อง ๒) ถึง บ้านนายประตน แดงทอง
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็น
น้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และ
ป้ายโครงการ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีความเห็นตรงกันว่า

(✓) ยืนยันราคาที่ยื่นราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประมาณการ
คือ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

() ควรลดราคากลางเหลือ _____ บาท
(_____) และขออนุมัติใช้ราคานี้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ พลเสน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายเมธี ชุนหชัย)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณา
ราคากลางโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรใช้ราคากลางเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าวต่อไป



(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายบุญเลิศ ปางพุมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ



(นายรัช ทองโสภา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ



(นายศักดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ระบบประปาบ้านดอนกระเบื้อง ๒) ถึง บ้านนายประดน แต่งทอง
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็น
น้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และ
ป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน
ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ระบบประปาบ้านดอนกระเบื้อง 2 (สายทางบ้านดอนกระเบื้อง - บ้านหนองตาสุตนายำพล ทะมาตา) ถึง บริเวณแปลงที่ดินนายประดล แต่งทอง

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 235.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 36.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ตัน)

ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	372,203.58	1.3607	506,457.41	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน ส.ค. 63
	รวม			506,457.41	ราคาน้ำมัน 21.00 - 21.99
			คิดเป็นค่าก่อสร้าง	500,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.- บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัติ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายเมธี ชุนหชัย)
เจ้าพนักงานธุรการ

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 235.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 36.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

นายอนิวัฑ์ พลเสน ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 36.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ตัน)	235.00	เมตร	1,583.85	372,203.58	
2	งานอื่น(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ					
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					372,203.58	

.....
 (นายอนิวัฑ์ พลเสน)
 กรรมการ

.....
 (นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)
 กรรมการ/เลขานุการ

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 235.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 36.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

นายอนันต์ พลเสน ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	10.03	240.72	240.72	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ทรายรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	3.60	ลบ.ม.	1,592.00	5,731.20	306.00	1,101.60	6,832.80	เพคอนกรีตผสมเสร็จ
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	24.00	ตร.ม.	21.00	504.00	5.00	120.00	624.00	
	เหล็ก RB Ø19 มม. SR.24	0.0156	ตัน	18,084.00	282.11	2,900.00	45.24	327.35	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	0.90	ตร.ม.	383.00	344.70	133.00	119.70	464.40	
	ค่าทยอยจ่ายรอยต่อคอนกรีต	4.00	ม.	25.00	100.00	12.75	51.00	151.00	
	หินคลุกไหล่ทาง	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				7,706.01		1,797.06	9,503.07	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,583.85	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายเมธี ชุนหทัย)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ