

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางคันคลองห้วยแยง ๒) จากบ้านนายจำเนียร โพธิ์ศรี ถึง ฝายเก็บน้ำห้วยแยง ๑) บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางคันคลองห้วยแยง ๒) จากบ้านนายจำเนียร โพธิ์ศรี ถึง ฝายเก็บน้ำห้วยแยง ๑) บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม (บ้านนายจำเนียร โพธิ์ศรี ถึง ฝายเก็บน้ำห้วยแยง ๑)
ตอนที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๐๐ - ๐+๑๒๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๑๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นนำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ ตัน)
ตอนที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๑๒๕ - ๐+๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นนำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตัน)
ตอนที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๑๕๐-๐+๑๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นนำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายธเนต อร่ามเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายนรินทร์ อุ่อรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ที่ - วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่ ๕๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางคันคลองห้วยแขยง ๒) จากบ้านนายจำเนียร โพธิ์ศรี ถึง ฝายเก็บน้ำห้วยแขยง ๑) บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม (บ้านนายจำเนียร โพธิ์ศรี ถึง ฝายเก็บน้ำห้วยแขยง ๑)

ตอนที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๐๐ - ๐+๑๒๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตร
หินคลุก ๑๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ ตัน)

ตอนที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๑๒๕ - ๐+๑๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมี
ปริมาตรหินคลุก ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตัน)

ตอนที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๑๕๐-๐+๑๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตร
หินคลุก ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซมีความเห็นตรงกันว่า

ยื่นราคาที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประมาณการ
คือ ๕๐๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ควรลดราคากลางเหลือ _____ บาท
(_____) และขออนุมัติใช้ราคานี้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายอนิวัติ พลเสน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายธนต อร่ามเรือง)


(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ
(นายนรินทร์ อู่อรุณ)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณา
ราคากลางโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าวต่อไป



(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวอัษฎุณี แต่งทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัย ศรีเงินงาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ


(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการ คณะกรรมการราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (สายทางคันคลองห้วยแขง 2) บ้านนายจำเนียร โพธิ์ศรี
ถึง ฝายเก็บน้ำห้วยแขง 1)

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 000 - 0 + 125.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ
ไหล่ทางหินคลุกสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 19.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.00 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 125 - 0 + 150 ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ
ไหล่ทางหินคลุกสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 4.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ตัน)


ตอนที่ 3 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 150 - 0 + 190 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ
ไหล่ทางหินคลุกสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 6.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ตัน)
ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	376,200.83	1.3624	512,536.01	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน ก.ย. 65
	รวม				512,536.01
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				512,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 512,000.- บาท


(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)



.....ประธานกรรมการ

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ

(นายธเนต อร่ามเรือง)

นายช่างโยธา

๘

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณรินทร์ อุ่อรุณ)

นักวิชาการพัสดุ

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 000 - 0 + 125 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 19.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.00 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 125 - 0 + 150 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 4.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ตัน)

ตอนที่ 3 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 150 - 0 + 195 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 7.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
						(บาท)	
ตอนที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 19.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.00 ตัน)	125.00	เมตร	1,936.13		242,016.04	
ตอนที่ 2	งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 4.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ตัน)	25.00	เมตร	1,475.27		36,881.67	
ตอนที่ 3	งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 7.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ตัน)	40.00	เมตร	1,936.13		77,445.13	
4	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.)	9.00	ท่อน	1,513.11		13,617.99	
5	งานหลักรน้ำโค้ง	8.00	หลัก	780.00		6,240.00	
6	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						376,200.83	



 (นายณรินทร์ อู่อรุณ)

 กรรมการ/เลขานุการ

(นายอดิศักดิ์ พลเสน)

 กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 2/5

- ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 000 - 0 + 125 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 19.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.00 ตัน)
- ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 125 - 0 + 150 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 4.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ตัน)
- ตอนที่ 3 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 150 - 0 + 195 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 7.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านคอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	14.65	351.60	351.60	
	งานเกลี่ยปรับเกล็ดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	ทรายรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	1,975.00	7,110.00	306.00	1,101.60	8,211.60	พคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)-ค่าผสมคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	37.00	888.00	5.00	120.00	1,008.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0156	ตัน	33,644.00	524.85	2,900.00	45.24	570.09	
	เหล็ก RB Ø19 mm. SR.24	0.90	ตร.ม.	367.00	330.30	133.00	119.70	450.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทำไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	4.00	ม.	25.00	100.00	15.67	62.68	162.68	
	ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	หินคลุก ใต้ทาง								
	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				9,697.15		1,919.62	11,616.77	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวม							1,936.13	

(นายอนันต์ พลเสน)
ประธานกรรมการ

(นายนิรันทร อู่จูน)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 3/5

ขอยื่นที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หมา 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 000 - 0 + 125 ม. ใหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือใหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

โดยมีปริมาตรหินคลุก 19.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.00 ตัน)

ขอยื่นที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หมา 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 125 - 0 + 150 ม. ใหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือใหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

โดยมีปริมาตรหินคลุก 4.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ตัน)

ขอยื่นที่ 3 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หมา 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 150 - 0 + 195 ม. ใหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือใหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

โดยมีปริมาตรหินคลุก 7.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)-ค่าผสมคอนกรีต เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด \varnothing 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. เหล็ก RB \varnothing 19 mm. SR.24 ไม่มีแบบหล่อคอนกรีตทำไปเกลี่ยใช้งาน 50 % ค่าหยอดขยงรอยต่อคอนกรีต หินคลุก ใหล่ทาง งานอื่น ๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	18.00 0.90 2.70 18.00 0.0100 0.90 3.00 0.90	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตัน ตร.ม. ม. ลบ.ม.	- 320.00 1,975.00 37.00 33,644.00 367.00 25.00 400.00	- 288.00 5,332.50 666.00 336.44 330.30 75.00 360.00	14.65 99.00 306.00 5.00 2,900.00 133.00 15.22 -	263.70 89.10 826.20 90.00 29.00 119.70 45.66 -	263.70 377.10 6,158.70 756.00 365.44 450.00 120.66 360.00	เทศอนกรีตผสมเสร็จ
						7,388.24	1,463.36	8,851.60	
								1,475.27	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายชเนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นายณรินทร์ อู่จูน)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 4/5

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 000 - 0 + 125 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

โดยมีปริมาณหินคลุก 19.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.00 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 125 - 0 + 150 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

โดยมีปริมาณหินคลุก 4.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ตัน)

ตอนที่ 3 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 0 + 150 - 0 + 195 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือ ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

โดยมีปริมาณหินคลุก 7.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม ϕ 0.40 ม. (ต่อ 1 เมตร) ชุด - ขน ค่าวาง และกลบกลับ คสล. ϕ 0.40 ม. ทรายรองพื้น + ทรายหลังท่อ คสล. คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ϕ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. ขนแนวข้อต่อท่อ ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ϕ 0.40 ม. งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	1.20 1.42 0.15 0.10 1.20 1.00 1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน ท่อน	- - 320.00 1,975.00 367.00 37.00 - 290.00	- - 48.00 197.50 440.40 37.00 - 290.00	21.09 140.00 306.00 306.00 133.00 5.00 35.00 -	25.31 198.80 45.90 30.60 159.60 5.00 35.00 -	25.31 198.80 93.90 228.10 600.00 42.00 35.00 290.00	เพื่อก่อนกรีตผสมเสร็จ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,012.90	-	500.21	1,513.11	

(นายนิวัติ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายธเนศ อรัมย์เรือง)

กรรมการ

(นายรินทร์ อู่อรุณ)

กรรมการ/เลขานุการ

